

TABLOU TAMPLARII EXTERIOARE CORP (A) EXISTENT										
NR. CRT.	IND. IN PLAN	SCHEMA TAMPLARIE	DESCRIERE TAMPLARIE	DIM. GOL IN ZIDARIE	NIVEL			TOTAL BUC.	SUPR.UNITARA MP	SUPR.TOTALA MP
					SUBSOL	PARTER	ETAJ 1			
1	F 01		Tamplarie performanta energetic, cu tocuri si cercecele din profile de PVC insistem pentacameral cu rupere de punte termica, cu geam izolat low-E, culoare alba, -Inclusiv feronerie si accesoriiile pentru montare -Inclusiv profile de rigidizare din otel zincat min 1,5mm	$\frac{2700}{1750}$	-	41	41	82	4.16	341.12
2	F 02		Tamplarie performanta energetic, cu tocuri si cercecele din profile de PVC insistem pentacameral cu rupere de punte termica, cu geam izolat low-E, culoare alba, -Inclusiv feronerie si accesoriiile pentru montare -Inclusiv profile de rigidizare din otel zincat min 1,5mm	$\frac{2700}{400}$	-	7	7	14	1.04	145.60
3	F 03		Tamplarie performanta energetic, cu tocuri si cercecele din profile de PVC insistem pentacameral cu rupere de punte termica, cu geam izolat low-E, culoare alba, -Inclusiv feronerie si accesoriiile pentru montare -Inclusiv profile de rigidizare din otel zincat min 1,5mm	$\frac{2500}{400}$	-	1	1	2	0.96	1.92
4	F 04		Tamplarie performanta energetic, cu tocuri si cercecele din profile de PVC insistem pentacameral cu rupere de punte termica, cu geam izolat low-E, culoare alba, -Inclusiv feronerie si accesoriiile pentru montare -Inclusiv profile de rigidizare din otel zincat min 1,5mm	$\frac{1300}{400}$	-	1	1	2	0.52	1.04
TOTAL TAMPLARII EXTERIOARE DIN PVC = 489.68 MP										

- NOTA:
- COTELE ELEMENTELOR DE TAMPLARIE SINT CONSIDERATE LA GOLURILE ZIDARIE!
 - FURNIZORUL VA EXECUTA PERSONAL MASURATORI ALE TUTUROR GOLURILOR IN CARE SE VOR MONTA ELEMENTELE DE TAMPLARIE DIN PREZENTUL TABLOU INAINTE DE INCEPEREA CONFECTIONARII ACESTORA.
 - TAMPLARIILE DIN PREZENTUL TABLOU SINT REPREZENTATE CA PRIVITE DIN EXTERIOR.

VERIFICATOR			A 1	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
VERICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA		
<div><div>STRUCTURAL</div><div>ENGINEERING</div></div>					
PROIECTARE , CONSULTANTA, EXECUTIE CONSTRUCTIIL CIVILE SI INDUSTRIALE					
TEL. MOBIL : 0723 33 84 09 FAX: 0314108689 J4015959/2005					
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1/50	Titlu proiect: Consolidare, modernizare, extinderea si dotarea centrului scolar pentru educatie incluziva - Babeni Localitatea. Babeni, Jud. Valcea	Faza: PT + DE
SEF PROIECT	ing. Bogdan NICOLAESCU				
PROIECTAT	arh. A.E. CIOCIRLAN		Data: 09.2009	Titlu plansa: TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA CORP A-EXISTENT	Plansa nr: A.09
DESENAT	arh. A.E. CIOCIRLAN				

Beneficiar:
CENTRUL SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA BABENI

Proiect nr:
18/2009